

秦皇岛市行政审批局

关于金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程（一期）初步设计的批复

秦皇岛市海洋和渔业局：

你单位《关于报批金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程（一期）初步设计的请示》（秦海渔呈〔2021〕37号）及秦皇岛中冶地五一五勘测有限公司编制的《金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程（一期）初步设计》（报审版）等材料收悉。依据北京中金万瑞工程咨询有限公司出具的《金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程（一期）初步设计评审报告》，原则同意秦皇岛中冶地五一五勘测有限公司修订后的该工程初步设计文件（报批版）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程（一期）。

二、项目实施单位：秦皇岛市海洋和渔业局。

三、建设地点：秦皇岛市北戴河新区。

四、主要建设内容及规模：整治与修复岸线总长度 2.55km。包括前期工程勘察、设计、海滩修复治理工程、养滩工程监测等内容，其中海滩修复治理工程所包含的主要内容为：海滩滩肩补沙、水下沙坝吹填、砂质岬头吹填、覆植沙丘构建等内容。具体如下：

1. 覆植沙丘。构建覆植沙丘，长度约 2.55km，补沙约 $3.68 \times 10^4 \text{m}^3$ ，植被覆盖约 $2.6 \times 10^4 \text{m}^2$ ，修复后沙丘宽度约 10m 以上；

2. 滩肩补沙。修复沙滩总长度 2.55km，补沙方量共计 $25 \times 10^4 \text{m}^3$ ，修复后沙滩高程达到 1.6 米以上，宽度平均增加约 60m；

3. 水下沙坝。在离岸约 400 米处吹填水下沙坝 3 座，总长度约 1km（大蒲河岸段 2 座，长 300m/座，金沙湾段 1 座，长 400 米），方量 $28.1 \times 10^4 \text{m}^3$ ；

4. 砂质岬头。吹填 4 座砂质岬头（大蒲河和金沙湾岸段各 2 座，长 175m/座，宽 80 米），总长度约 0.7km，方量

14.44×10⁴m³。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资 9920 万元；资金筹措渠道：中央资金 7920 万元，地方配套资金 2000 万元。

六、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、资源规划、生态环境、林业、水务、统计、等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2021 年 4 月 20 日

项目代码：2020-130300-77-01-000038

秦皇岛市行政审批局办公室

2021 年 4 月 20 日印发