

# 秦皇岛市行政审批局

## 关于粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程初步设计的批复

秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会：

你单位《关于报批粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程初步设计的请示》（秦国资呈〔2020〕44号）及中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司《粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程初步设计》（报审版）等材料收悉。依据瑞和安惠项目管理集团有限公司出具的《粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程初步设计评审报告》，原则同意中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司修订后的该项目初步设计文件（报批版）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程。

二、项目单位：秦皇岛市建设投资有限责任公司。

三、建设地点：秦皇岛市海港区东港镇卸粮口新村南侧，秦皇岛港务局七公司东侧。

四、主要建设内容及规模：新建中储粮海港粮食储备基地和金海粮油食品加工产业园区基础设施。主要包括电力、给水、污水等公用设施及场地平整等内容。其中，电缆沟从港东变电站沿龙港路西侧铺设至建设大街南侧，沿龙海大道向东铺设至项目地点，两路10kv高压线和110kv高压线采用混凝土电缆沟，双沟共用沟壁形式，标准断面外部尺寸为3.1米×1.92米，内部设置附属设施，采用单根铜芯电缆，长度约4.17Km（具体接入方案以供电部门意见为准）；新建给水管道从龙海大道北侧绿化带自来水接入点，跨路向南铺设至龙海大道南侧绿化带，沿龙海大道向东铺设至项目地点，采用PE给水管（穿越公路、铁路等特殊位置采用卷焊钢管），管线长度约1.312Km；新建污水管道从龙海大道南侧绿化带污水接入点，沿龙海大道南侧向东铺设至项目建设地点，采用PE管材（穿越铁路设置钢筋混

凝土套管), 管线长度约 2.496Km; 场地平整采用平坡式, 平均坡度为 3%, 一期场地面积 543.8 亩, 二期场地面积 1020.6 亩。

五、项目概算总投资及资金来源: 项目概算总投资 7321.92 万元。资金来源: 市财政投资。

六、请抓紧办理相关手续, 落实建设资金和配套条件, 尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息, 主动接受财政、发改、资源规划、生态环境、城管、统计等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局  
2020 年 11 月 18 日

项目代码: 2020-130300-48-01-000028