秦皇岛市行政审批局
关于秦皇岛市第一第四污水处理厂
中水北调工程初步设计的批复

市城管执法局：

你单位《关于报批<秦皇岛市第一、第四污水处理厂中水北调工程初步设计>的申请》（秦城管执法〔2020〕12号）及秦皇岛市市政设计院编制的《秦皇岛市第一、第四污水处理厂中水北调工程初步设计》（报审版）等材料收悉。依据瑞和安惠项目管理集团有限公司出具的《秦皇岛市第一、第四污水处理厂中水北调工程初步设计》审查报告，原则同意秦皇岛市市政设计院修改后的该工程初步设计文件（报批版）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市第一、第四污水处理厂中水北调工程。

二、项目单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、建设地点：海港区。（管道由市第一、第四污水处理厂间东部提升泵站出线后，沿龙港路西侧绿化带向北敷设，终点至海港区东港镇黄南村河道南侧补水点）

四、主要建设内容及规模：在市第一污水处理厂与市第四污水处理厂间东部新建加压泵站一座（采用地埋式一体化预制泵站），设计规模为10万m^3/d，扬程14米，泵站筒体采用玻璃钢筒体结构，内直径6500毫米，水泵台数4台（3用1备），配套建设630KVA箱变等设施；敷设泵站进出水管道1797.16米（DN800球墨铸铁管60米、DN1000球墨铸铁管1708.16米、DN1200球墨铸铁管23米、d1200钢筋混凝土管6米），设计流量1157.41L/s。拆除恢复既有路面及排水滤层处理2900平

方米，破除恢复绿化面积8400平方米。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资2341.77万元。资金来源：市财政投资。

六、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、资源规划、生态环境、住建、水务、统计、电力等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2020年4月28日

项目代码：2020-130300-46-01-000018