秦皇岛市行政审批局
关于秦皇岛市城区污水调配工程
初步设计的批复

市城管执法局：

你单位《关于报批<秦皇岛市城区污水调配工程项目初步设计>的申请》（秦城管执法〔2020〕6号）及《秦皇岛市城区污水调配工程初步设计》（报审版）等材料收悉。依据中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司对该工程初步设计的评审意见，原则同意天津市市政工程设计研究院编制的该项目初步设计文件（报批版）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市城区污水调配工程。

二、项目单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、建设地点：海港区。

四、主要建设内容及规模：1.实施污水北调工程：在西港路与海阳路交叉口东北角新建一体化污水提升泵站1座，设计流量2万吨/日。配套污水管道网3439米（d500进水管165米、d800进水管50米、DN500进水管5米、DN800进水管13米、DN500出水压力管3199米、d500出水重力管7米），通过阀门的调节，最终通过红旗北路泵站汇入北部片区污水处理厂，

为第四污水处理厂分担部分水量。2.实施3号泵站异地新建工程：在西港路西侧滨河路南侧地块内临近汤河处新建一体化污水泵站1座，向东最终排入第四污水处理厂，设计规模为2.5万吨/日；向西应急时调水至海港区西部污水处理厂，设计规模为4万吨/日。一体化泵站出水通过阀门调节最终流向。进水方面，从现状d800泵站进水管处接出新建d1000重力管687米，排入新建3号泵站；出水方面，通过阀门的调节，向东通过新建DN500出水压力管144米将现状DN800球墨铸铁管道与原3号泵站出水管相接，出水引入和平大街现状d800污水管道中，最终排入第四污水处理厂；向西通过新建DN800出水压力管51米接入现状DN800球墨铸铁管道排入西部污水处理厂，实现污水的灵活调配。3.实施原三厂进水泵站调水工程：新建DN800PE压力管道71米，将原三厂进水泵站出水管与既有回用水管道连接，实现调水功能。

配套购置相应设备，实施绿化工程，建设阀门井、闸门井、配电箱等。出水压力管DN500、DN800管道采用PE100级实壁管，压力等级1.0MPa;重力管DN500、DN800管道采用PE管，d1000管道采用钢筋混凝土管。项目具体实施时，严格按照审查通过的初步设计方案进行。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资

4695.32万元。资金来源：市财政投资。

请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、资源规划、生态环境、住建、水务、统计、电力等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2020年4月8日

项目代码：2019-130300-46-01-000004