

秦皇岛市行政审批局

关于金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程 (一期) 可行性研究报告的批复

秦皇岛市海洋和渔业局:

你单位《关于报批金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程(一期)可行性研究报告的请示》(秦海渔呈〔2020〕134号)及河北泓远工程项目管理有限公司编制的《金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程(一期)可行性研究报告》等材料一并收悉。依据秦皇岛北戴河新区规划建设局《关于金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程规划意见的复函》、秦皇岛市林业局《〈关于征求金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程(一期)选址意见的函〉的复函》、秦皇岛市海洋和渔业局《关于同意实施金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程(一期)的意见》等文件及秦皇岛市中咨工程咨询有限公司出具的评估报告,经研究,原则同意河北泓远工程项目管理有限公司修改后的该工程可行性研究报告(报批版)。现将有关项目情况批复如下:

一、项目名称:金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程(一期)。

二、项目单位:秦皇岛市海洋和渔业局。

三、拟建地点:秦皇岛市北戴河新区。

四、拟建内容及规模:修复岸线总长度 2.55km。包括前期工程勘察、砂质海岸生态减灾修复、工程监测及后效评估等内容,其中砂质海岸生态减灾修复工程所包含的主要内容为:滩肩补沙、水下沙坝、砂质岬头、覆植沙丘等内容。具体如下:(1)覆植沙丘。构建覆植沙丘,长度约 2.55km,补沙约 $3.67 \times 10^4 \text{m}^3$,植被覆盖约 $1.9 \times 10^4 \text{m}^2$,修复后沙丘宽度约 5m 以上。(2)滩肩补沙。修复沙滩总长度 2.55km,补沙方量共计 $25 \times 10^4 \text{m}^3$,修复后沙滩宽度增加 20-40m;补沙中值粒径 0.15-0.3mm。(3)水下沙

坝。水下沙坝共计 3 座，总长度约 1km，方量 $28.1 \times 10^4 \text{m}^3$ 。（4）砂质岬头。吹填 4 座砂质岬头，总长度约 0.7km，方量 $10.9 \times 10^4 \text{m}^3$ 。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资 9920 万元；资金筹措渠道：中央资金 7920 万元，地方配套资金 2000 万元。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托有相应资质的设计机构开展初步设计、按程序报我局审批。

八、本文件有效期 2 年（2 年内报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2020 年 9 月 30 日

项目代码：2020-130300-77-01-000038